

I. 直接工事費		A. 建築工事		
名 称	単位	金 額	備 考	
A. 建築工事				
1. 直接仮設工事	1 式			
2. 防水工事	1 式			
3. 石工事	1 式			
4. 金属・内装工事	1 式			
5. 左官工事	1 式			
6. 鋼製建具・トリブレース工事	1 式			
7. 撤去工事	1 式			
8. 発生材運搬費	1 式			
9. 発生材処分費	1 式			
計				

さぬき市商工会館男性用トイレ工事		B. 電気設備工事				
名	称	単位	金	額	備	考
B. 電気設備工事						
1. 電気設備工事		1 式				
計						

I. 直接工事費		C. 機械設備工事		
名 称	単 位	金 額	備 考	
C. 機械設備工事				
1. 衛生器具工事	1 式			
2. 給水配管設備工事	1 式			
3. 排水配管設備工事	1 式			
4. 換気設備工事	1 式			
5. 発生材運搬費	1 式			
6. 発生材処分費	1 式			
計				

Ⅱ. 共通費			
名 称	単位	金 額	備 考
Ⅱ-1 共通仮設費	1 式		
Ⅱ-2 現場管理費	1 式		
Ⅱ-3 一般管理費	1 式		
計			

A. 建築工事		1. 直接仮設工事				
細目	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
内部床養生 (内部修繕部下部+ 廊下・階段)	発泡ポリエチレンシート付再生紙敷 床養生テープ止め	19.3	m2			
整理清掃後片付け	内部修繕部下部 廊下・階段	19.3	m2			
竣工時清掃	床ワックス	8.3	m2			
内部脚立足場	並列 高1.8m	8.3	m2			
小計						

A. 建築工事		2. 防水工事				
細目	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
シーリング	ポスドフォーム目地、化粧パネル目地、汚垂石 MS-1 : 5×5	35.4	m			
シーリング	床・壁パネル取合い SR-1 : 5×5	10.6	m			
小計						

A. 建築工事		3. 石工事				
細目	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
男子トイレ 汚垂石	黒御影石 本磨き t=20 600×800	2.0	枚			
小計						

A. 建築工事		4. 金属・内装工事				
細目	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
天井LGS組調整	19形	8.3	m ²			
天井化粧石膏ボード	t9.5mm	8.3	m ²			
天井廻り縁	塩ビ コ型	12.3	m			
天井点検口取付	450×450	1.0	ヶ所			
天井開口補強	換気扇300×300	1.0	ヶ所			
天井開口補強	ダウンライト	5.0	ヶ所			
洋便ライニング W800×H1000	LGS65構造用合板12+12 耐水PB12.5+化粧ハネ [°] 3mm アイカセラル	1.0	ヶ所			
小便ライニング W1600×H1250	LGS65構造用合板12+12 耐水PB12.5+化粧ハネ [°] 3mm アイカセラル	1.0	ヶ所			
手洗いライニング W1030×H950	LGS65構造用合板12+12 耐水PB12.5+化粧ハネ [°] 3mm アイカセラル	1.0	ヶ所			
手洗いライニング 出隅ジョイナーアルミ製	H=950	1	ヶ所			
外周面薄型LGS組	20型	21.5	m ²			
同上壁耐水PB	12.5mm	21.5	m ²			
同上壁化粧ハネ [°] 張	3mm	15.1	m ²			
壁コ型見切縁	アルミ製	10.0	m			
洋便ポストフォーム	880×115×20 材工共	1	ヶ所			
小便ポストフォーム	1600×115×20 材工共	1	ヶ所			
手洗いポストフォーム	1030×115×20 材工共	1	ヶ所			
防滑性ビニル床シート張り		7.4	m ²			

A. 建築工事		4. 金属・内装工事				
細目	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
壁 クロス		8.8	m2			
小計						

A. 建築工事		5. 左官工事				
細目	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床軽量コンクリート	18-15-20N 中型	0.3	m3			
同上打設費	人力打設	0.3	m3			
床軽量コンクリート天端均し	木鋺	8.3	m2			
床パリング	t = 18	8.3	m2			
小計						

A. 建築工事		6. 鋼製建具・トイレブース工事				
細目	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
スチール製片引きハンガードア 扉化粧鋼板0.6t 欄間FIX	W1445×H2560 765×2000 765×400	1.0	ヶ所			
	スリット窓 150×500 三和シャッター工業㈱ スライドS同等品					
ロッド錠		1	ヶ所			
引棒(抗菌)		1	セット			
標準金具セット		1	式			
制動装置		1	式			
エンドストップ		1	式			
工事費		1	式			
搬入費		1	式			
現場諸経費		1	式			
小小計						
トイレブース メラミン化粧板巾木	前面パネルセット 外開き W=1300×H1800 三和シャッター工業㈱TA40同等品	1	ヶ所			
隔てスクリーン ポスト無し	W=600×H1800	1	ヶ所			
工事費		1	式			
搬入費		1	式			
現場諸経費		1	式			
小小計						
小計						

A. 建築工事		7. 撤去工事				
細目	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
天井 プラスターボード撤去	t=9mm OP塗り撤去 集積・積込共	8.3	m2			
床踏み込み部 均しモルタル下地 長尺シート撤去	床見切り撤去共 集積・積込共	1.1	m2			
上框 テラゾブロック製	集積・積込共	1.7	m			
トイレブース撤去 テラゾブロック製	集積・積込共	4.2	m2			
トイレブース撤去 木製扉		1.2	m2			
出入口扉 木製扉	W=700×H2000 ガラス欄間含む	1.0	ヶ所			
洋便器撤去 手洗い器撤去2カ所 小便器3ヶ所		1.0	式			
照明器具・壁付照明撤去 換気扇撤去 鏡撤去2カ所		1.0	式			
小計						

A. 建築工事		8. 発生材運搬費			9. 発生材処分費	
細目	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材運搬費	モルタル類 4t車 再生資源化 0.06m3	1.0	式			
発生材運搬費	がれき類 4t車 安定型 0.2m3	1.0	式			
発生材運搬費	木くず 4t車 再資源化 0.01m3	1.0	式			
発生材運搬費	ﾌﾟﾗｽﾀｰﾎｰﾄﾞ 4t車 安定型 0.08m3	1.0	式			
発生材運搬費	廃ﾌﾟﾗｽチック類 4t車 安定型 0.01m3	1.0	式			
小計						
発生材処分費	モルタル類 4t車 再生資源化 0.06m3	1.0	式			
発生材処分費	がれき類 4t車 安定型 0.2m3	1.0	式			
発生材処分費	木くず 4t車 再資源化 0.01m3	1.0	式			
発生材処分費	ﾌﾟﾗｽﾀｰﾎｰﾄﾞ 4t車 安定型 0.08m3	1.0	式			
発生材処分費	廃ﾌﾟﾗｽチック類 4t車 安定型 0.01m3	1.0	式			
小計						

B. 電気設備工事		1. 電気設備工事				
細目	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
合成樹脂製可とう電線管	隠蔽 PF22	8.0	m			
アウトレットボックス	中四浅 C付 樹脂製	3.0	個			
アウトレットボックス	中四浅 C付 樹脂製	1.0	個			
アウトレットボックス	大四浅 C付 樹脂製	1.0	個			
スイッチボックス	1個用	2.0	個			
ケーブル	EM-EEF1.6-2C PF管内	3.0	m			
ケーブル	EM-EEF2.0-3C PF管内	7.0	m			
ケーブル	EM-EEF1.6-2C 転がし	4.0	m			
ケーブル	EM-EEF1.6-3C 転がし	11.0	m			
ケーブル	EM-EEF2.0-3C 転がし	15.0	m			
照明器具 A	ダウンライト 10351m	2.0	台			
照明器具 B	ダウンライト 6101m	1.0	台			
熱線センサー	天井付 3A 親機	1.0	個			
熱線センサー	天井付 子機	1.0	個			
換気スイッチ	手間のみ	1.0	個			
埋込コンセント	2P15A×1ET 新金属P	2.0	個			
既設分電盤改修	ELCB20A 1個増設	1.0	式			
ハツリ補修費	既設壁	1.0	式			

B. 電気設備工事		1. 電気設備工事				
細目	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去費		1.0	式			
産業廃棄物処理		1.0	式			
小計						

C. 機械設備工事		1. 衛生器具工事				
細目	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
一体型洋風大便器	CFS9251 同等品	1.0	台			
自動洗浄小便器	壁掛壁排水 UFS900R 同等品	2.0	台			
壁掛洗面器	自動単水栓, 壁排水金具, L270D 同等品	1.0	台			
鏡	YM4560A 同等品	1.0	枚			
同上器具取付費		1.0	式			
小計						

C. 機械設備工事		2. 給水配管設備工事				
細目	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
水道用硬質ポリ塩ビ管	HI-VP-20A 便所	10.0	m			
水道用硬質ポリ塩ビ管	HI-VP-25A 便所	2.0	m			
保温工事	青銅製 20A×10k	1.0	式			
土間コンクリートハツリ補修	ダイヤモンドコア 50ΦL150	4.0	ヶ所			
配管切断・接続	20・25	3.0	ヶ所			
小計						

C. 機械設備工事		3. 排水配管設備工事				
細目	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
硬質塩ビ管	VP 40 便所	2.0	m			
硬質塩ビ管	VP 50 便所	6.0	m			
硬質塩ビ管	VP 75 便所	3.0	m			
硬質塩ビ管	VP 100 便所	3.0	m			
土間コンクリートハツリ補修	ダイヤモンドコア 65ΦL150	1.0	ヶ所			
土間コンクリートハツリ補修	ダイヤモンドコア 75ΦL150	3.0	ヶ所			
土間コンクリートハツリ補修	ダイヤモンドコア 125ΦL150	2.0	ヶ所			
土間コンクリートハツリ補修	ダイヤモンドコア 150ΦL150	1.0	ヶ所			
床上掃除口	COV-2-SUS 50	1.0	個			
床上掃除口	COV-2-SUS 75	1.0	個			
床上掃除口	COV-2-SUS 100	1.0	個			
床下通気弁	トルコ 50	1.0	個			
配管切断・接続	100	1.0	ヶ所			
小計						

C. 機械設備工事		4. 換気設備工事				
細目	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
天井付換気扇	FY-32JDSD81/83 同等品 アルミ深型フード コントロールスイッチ 吊り金具	1	台			
同上取付費	(コントロールスイッチは電気工事)	1.0	式			
小計						

C. 機械設備工事		5. 発生材運搬費		6. 発生材処分費		
細目	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材運搬費		1.0	式			
小計						
発生材処分費		1.0	式			
小計						

